



**LEGENDA**

- De lichtmastlocaties dienen afgestemd te worden op het maatgevende profiel van vrije ruimte, met betrekking tot de jaarlijkse canalafvoersnede.

**LEGENDA**

- Projectgrens
- Handhaven bestaande boom, locatie ingemeten
- Nieuwe boom
  - Tilia Henryana
- Nieuwe boom, beeld bepaald
  - Acer Rubrum "October glorie"
- Aanbrengen gras, plantvak 30mm lager dan maaiveldafwerken
- Aanbrengen (onder)beplanting
  - PM (Prunus Mercurius), RGD (Rosa Giro D'Italia), SSB (Symporicarpus Snow Blizzard), LDS (Liguster Dart's Spreader), HLL (Hydrangea Little Lime), HSG (Hypericum Red Gem)
- 4,00 m INPASSING UNIDORN OP BASIS VAN ONTWERP VAN GELDER) Signify Luma Micro BGP182 T25 LED20-4S\_740 PSD-SR DW10 FG - gen2
- 4,00 m INPASSING UNIDORN OP BASIS VAN ONTWERP VAN GELDER) Lightronics PRUNUS-A2-L2W06-C7-16LED-400K-1350LM-10.2W
- Bestaande lichtmast blijft gehandhaafd
- Aanbrengen ABRI incl. stroomvoorziening (f.b.s. uit gemeentelijk depot)
- Handhaven brievenbus
- Aanbrengen diamantkoppalen (hout)
- Aanbrengen stalen klappaal
- Aanbrengen Julie palen -> resp. klein / groot
- Aanbrengen 1-1 wegmakering, 100mm breed Type: thermoplastr
- Aanbrengen wegmakering, voetgangersoversteek, 500x400mm Type: thermoplastr, kasseiafstand 500mm
- Aanbrengen drempelmakering, conform detail 6 en 7 Type: thermoplastr
- Aanbrengen markering schoolzone Type: thermoplastr
- Aanbrengen asfaltconstructie, zwart
- Aanbrengen asfalt in freestrapconstructie, zwart
- Aanbrengen asfalt in profielfreestrapconstructie, zwart
- Betreft het vernieuwen van de deklaag
- Aanbrengen asfaltconstructie, zwart
- Voorzien van rode kleur (thermotex), t.b.v. fietsuggestiestrook
- Aanbrengen asfaltconstructie, zwart
- Voorzien van gele kleur (thermotex)
- Aanbrengen GVB-grasklinkers, 315x115x100mm, conform detail 1, 2 en 3
- Kleur: grijs
- Aanbrengen langspaarkeervakken, BSS KF, conform detail 4 en 5
- Aanbrengen betondegels, 300x300x60mm
- Halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen dubbelklinkers, 210x210x80mm
- Halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen BSS KF, tijdselektieve bestraling
- Blokverband, kleur: grijs
- Aanbrengen BSS KF, hergebruik
- Keperverband, kleur: beddepaars, grijs en zwart
- Herstraten bestaande elementverharding
- Aanbrengen BSS KF, stroomlagen, dikte: 80mm
- Stroomlagen, kleur: grijs
- Aanbrengen gootlaag, befongegel, 300x150x60mm
- Kleur: grijs
- Handhaven opsluitband en waar nodig herstellen, 60x200mm
- Kleur: grijs
- Handhaven opsluitband, 100x200mm
- Kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband, 60x200mm
- Kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband, 100x200mm
- Kleur: grijs
- OB 120x250
- Aanbrengen opsluitband, 120x250mm
- Kleur: grijs, t.b.v. opsluiting inritten en langspaarkeervakken (detail 1 t/m 5)
- OB 200x200
- Aanbrengen opsluitband, 200x200mm
- Kleur: grijs
- OB 50x200
- Aanbrengen geleideband, 50/200x200mm
- Kleur: grijs
- TB 180/200
- Aanbrengen trottoirband, 180/200x250mm
- Kleur: grijs
- Overgang bestaande OB 60x200mm naar nieuw aan te brengen OB 60x200mm
- Kleur: grijs
- vb-a
- Aanbrengen verlaagde inritband, 200x250mm
- Kleur: grijs
- vb-a1 vb-a2
- Aanbrengen inritverloopband, OB 50/200x200mm naar maaiveld
- Kleur: grijs, links (vb-a1) en rechts (vb-a2)
- vb-b
- Aanbrengen inritverloopband, TB 180/200x250mm naar maaiveld
- Kleur: grijs
- vb-b1 vb-b2
- Aanbrengen verloopband, OB 50/200x200mm naar OB 200x200mm
- Kleur: grijs, links (vb-b1) en rechts (vb-b2)
- vb-d1 vb-d2
- Aanbrengen verloopband, TB 180/200x200mm naar OB 200x200mm
- Kleur: grijs, links (vb-d1) en rechts (vb-d2)
- vb-c1 vb-c2
- Aanbrengen verloopband, TB 130/150x250mm naar TB 180/200x250mm
- Kleur: grijs, links (vb-c1) en rechts (vb-c2)
- vb-d1 vb-d2
- Aanbrengen verloopband, OB 50/200x200mm naar TB 180/200x250mm
- Kleur: grijs, links (vb-d1) en rechts (vb-d2)
- Aanbrengen busparrenband, 1200x435x286mm, incl. zwart/wit markering
- Kleur: grijs, inclusief verloopbanden naar TB 180/200x250 (links en rechts)
- Aanbrengen betonnen inritbanden, 800x180x500mm
- Kleur: grijs
- Aanbrengen geleidegaten tegels i.c.m. vlakke tegels, 300x300x65mm
- Kleur: wit
- Aanbrengen noppentegels, 300x300x65mm
- Kleur: wit
- Aanbrengen noppentegels, 300x300x65mm
- Kleur: geel
- Aanbrengen putkop t.b.v. inspectieput infiltratieried, #685x170mm
- Type: TBS 3232/17 RM Vepronax Cross Grip
- Aanbrengen putkop t.b.v. inspectieput vuilwaterafvoer, #685x170mm
- Type: TBS 3232/17 RM Vepronax Cross Grip
- Herstellen putkop t.b.v. inspectieput hemelwaterafvoer
- Herstellen putkop t.b.v. inspectieput vuilwaterafvoer
- Aanbrengen straatkolk
- NeBo Straatkolk type D 1302 DRV - Rapidlock
- Aanbrengen trottoirkolk
- NeBo Straat- Trottoirkolk type G 169 DRD - Rapidlock
- Aanbrengen trottoirkolk
- NeBo Straat- Trottoirkolk type G 129 DRD - Rapidlock
- Bestaande straatkolk en combokolk, opnieuw stellen
- Aanbrengen reclamezuil, hergebruik
- Aanbrengen flespalen t.b.v. beplanting. Deels vrijgekomen uit het werk en deels nieuw plaatsen (respeceerlijk)
- Aanbrengen haltebord, vrijgekomen uit het werk
- Aanbrengen ANWB-bebording, inclusief paal, vrijgekomen uit het werk
- Aanbrengen straatnaamborden, vrijgekomen uit het werk
- Bruno van Ommenstraat (A), Van Dieetstraat (B), Kookerstraat (C), Lodewijkstraat (D), Molenstraat (E), Beutemmerweg (F), Kneefstraat (G), Bachstraat (H)
- Aanbrengen nieuwe verkeersbebording
- Inclusief serieaanduiding en -nummering
- Aanbrengen verkeersbebording, vrijgekomen uit het werk
- Inclusief serieaanduiding en -nummering

Maatvoering in meters  
Hoogtematen in meters f.o.v. N.A.P.  
Materiaalmaten in millimeters

0 4 8 12 16 20m

1:200

10	26-07-2024	Definitief UD		BTE	BLE	KBO
Nr	Datum	Omschrijving		Getek.	Contr.	Geauf.

**unihorn**  
Verbinders in infra

Geodata & Monitoring  
Milieu  
Ontwerp  
Verhardingen  
Asset Management

Opdrachtgever: GEMEENTE TUBBERGEN & NOABERKRACHT  
Project: BT BRUNO VAN OMMENSTRAAT & MOLENSTRAAT  
Onderwerp: OVERZICHTSTEKENING UO VERHARDINGEN

Projectnummer	Tekeningnummer	Revisie	Schaal	Formaat	Blad	Van	Doelgroep	Status
3905-24018-01	2D-VRH-0001	-	1:200	A0 (standaard)	02	03	TEKENING	DEFINITIEF
Getekend door	Betreeft	Gepland door	Gepland door	Gepland door	Gepland door	Gepland door	Gepland door	Gepland door
B. TENNIGLO	B. LEFFING	K. BODINK	K. BODINK	K. BODINK	K. BODINK	K. BODINK	K. BODINK	K. BODINK
11-07-2024	11-07-2024	11-07-2024	11-07-2024	11-07-2024	11-07-2024	11-07-2024	11-07-2024	11-07-2024